



Installatievoorwaarden van WARP Systems

De Installatievoorwaarden van WARP Systems zijn een aanvulling van de algemene leveringsvoorwaarden.

1. De ruimtes waar vloerverwarming aangebracht moet worden dienen vrij van meubilair en obstakels te zijn (b.v. drempels).
2. Onteurs van WARP Systems moeten zonder belemmeringen van derden hun werkzaamheden uit kunnen voeren.
3. De vloer dient droog en uitgehard te zijn.
 1. De vloer moet vlak, egaal en vrij van resten van een vorige afwerking zijn (bij twijfel vooraf contact opnemen met WARP Systems).
5. WARP Systems is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de deken en constructievloer.
 1. Indien bekend is dat er zich leidingen in de afwerkvloer bevinden dan dient dit vooraf aan WARP Systems aangegeven te worden.
 2. Beschadigingen aan in de afwerkvloer aanwezige leidingen dienen door de klant zelf gerepareerd te (laten) worden en zijn voor rekening van de klant (denk hierbij aan V of waterleidingen, elektra leidingen, TV A1, afvoer, riolering o.i.d.).
 3. In de ruimtes waar vloerverwarming aangebracht wordt, dienen de plekken waar expliciet geen vloerverwarming moet komen, duidelijk en nauwkeurig gemarkeerd te worden. Denk hierbij aan keukenkasten of kookeilanden. Houd wel rekening met het feit dat op deze plaatsen bij een eventuele herindeling van de ruimte geen vloerverwarming aanwezig is.
 4. In de woning dienen minimaal 2 elektragroepen aanwezig te zijn. Tijdens het installeren van de vloerverwarming mogen er geen andere zware huishoudelijke apparaten in gebruik zijn, zoals drogers, wasmachines, afwas machines, elektrische ovens, elektrische kookplaten, elektrische kachels, boilers, strijkbouten etc. Aan te raden is om (kwetsbare) apparatuur los te koppelen van het elektriciteitsnet. Beschadigingen of uitval van apparatuur als gevolg van stroomonderbreking of uitval is niet voor rekening van WARP Systems. Te denken valt hierbij aan o.a. computers (bestanden), elektronica, inhoud van koelkasten of vriezers etc. De klant dient er zelf voor te zorgen dat apparatuur na beëindiging van de werkzaamheden van WARP Systems weer aangesloten wordt op het elektriciteitsnet. Voor het uitvoeren van installatiewerkzaamheden gaat WARP Systems uit van de aanwezigheid van een deugdelijke en veilige elektrotechnische installatie en groepenkast. Indien de groepenkast is voorzien van smeltzekeringen, dient de klant zelf te zorgen voor enkele reserve exemplaren. Voor het eventueel vervangen van (hoofd) zekeringen is WARP Systems niet aansprakelijk.
10. Indien er sprake is van werkzaamheden op een etage, dient er een lift of bouwlift aanwezig te zijn om machines omhoog en omlaag te brengen (i.v.m. Arbo bepalingen).
 1. Bij aan sluitingen vanuit de kruipruimte dient deze droog, begaanbaar en vrij van obstakels te zijn.
2. De plaatsing van de verdeler moet technisch mogelijk zijn en wordt in overleg bepaald.
 1. Afstand onderkant verdeler tot vloer minimaal 30 cm .
 2. Afstand boven de verdeler minimaal 30 cm .
 3. Afmetingen van de verdeler zijn afhankelijk van het aantal groepen.
 4. Verdeler mag niet in de meterkast geplaatst worden (voorschriften).

13. Voor de elektrische aansluiting van de verdeler dient er een geaarde 230 volt wandcontactdoos aangebracht te worden (binnen een straal van $\pm 0,5$ meter boven of naast de verdeler). Dit mag ook na het installeren van de vloerverwarming gebeuren. Hier dient de klant zelf voor te zorgen.
14. Kwetsbare plekken dienen door de klant te worden beschermd of verwijderd (b.v. deuren, kozijnen, drempels, afgewerkte muren, keukenkasten). Aanbevolen wordt om pas na het installeren van de vloerverwarming dit soort zaken af te werken of te installeren. Indien er sparingen aangebracht moeten worden in afgewerkte muren, vloeren, plafonds, kasten etc., dient de klant dit zelf te verzorgen.
15. De door WARP Systems gemonteerde leidingen in o.a. kruipruimtes worden ongeïsoleerd opgeleverd. Indien gewenst dient de klant zelf te zorgen voor de isolatie hiervan.
16. Tijdens de werkzaamheden van WARP Systems wordt het pand als bouwplaats beschouwd; het betreden hiervan is voor eigen risico (ook voor de klant). De klant dient er voor te zorgen dat derden die het pand betreden hiervan op de hoogte zijn.
17. De klant dient zelf zorg te dragen voor het voorkomen van bevriezingsgevaar van met water gevulde installaties.
18. Op de dag van leveren dient de klant (of een daartoe bevoegd persoon) aanwezig te zijn voor oplevering van de installatie en ter ondertekening van de werkopdracht.

Meerwerk / Extra kosten

Kosten, zoals verloren manuren, voorrijkosten, kilometervergoedingen, etc, die voortvloeien uit wachttijden en correctie van werk dat onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever valt zullen aan de opdrachtgever worden doorbelast.

Afwijking van Installatievoorwaarden WARP Systems

Afwijking van de voorwaarden "Installatievoorwaarden WARP Systems" kan alleen indien dit vooraf schriftelijk wordt overeengekomen. Daar waar de "Installatievoorwaarden WARP Systems" strijdig zijn met de Algemene voorwaarden prevaleren de Algemene leveringsvoorwaarden.